

Standard installasjon

Leverandørens vilkår for montering og installering

I standard installasjon er følgende inkludert:

- Inntil 4 meter rørstrekk.
- Hulltaking i trevegg (maksimal veggtykkelse 30 cm).
- Inndel montert på innsiden av yttervegg. Maksimal høyde 2,5 m.
- Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå i forhold til locale snøforhold. Mellom 0,3 til 1,2 m over bakken.
- Hull for gjennomføring i trevegg.
- 3 meter nettleddning.
- 4 meter kabel mellom inne og utedel.
- 4 meter kjølemedierør, 4 meter drenerør.
- 4 meter plastkanal (inklusive bend ol).
- 4 stk vibrasjonsdempere.
- 1 stk veggfeste.
- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
- Kjøring en tur til kunde for montering i Tinn, Hjartdal, Midt-Telemark, Seljord, Rauland/Vinje kommune. Det forutsettes at det er bilvei helt frem.
- Montering betinger min. 2 pumper i samme geografiske område.

Ikke inkludert i standard montasje:

- Elektrisk installasjon inngår ikke i standard installasjon og du må selv bestille elektriker. Du må sørge for å ha jordnet strømtilførsel til nettleddningen på utedelen innenfor 2 m fra strøm tilkoblingspunkt.
- Oppsett/tilkopling av Wifi i nettverket er ikke inkludert.
- Boring gjennom lettmur eller kjerneboring.
- Lift eller stillas for montering over arbeidshøyde

Når kan jeg ha behov for tillegg?

Standard installasjon vil dekke manges behov, men noen trenger litt i tillegg. Tillegg til standard installasjon avtales og faktureres direkte av montøren. Tenk igjennom plassering av både inndel og utedel. Hvis avstanden er lang mellom dem kan det bli behov for ekstra rør. Hvis utedelen plasseres høyt opp på

fasaden kan bruk av stillas komme i tillegg. Innedelen må være plassert over utedelen, ellers kan det bli behov for drenspumpe for å fjerne kondensvann. Drenspumpe vil da komme i tillegg. Hvilken type vegg skal hull gjennomføring gjøres i? Det kan bli tillegg for gjennomføring i tykk vegg eller vegg av annet material enn tre.

Erfaringsmessig kan noe av dette komme i tillegg:

- Nedmontering og fjerning av gammel varmepumpe.
- Rør utover 4 meter
- Etterfylling av kjølemedium
- Varmepumpehus eller tak
- Konsoll lav mur
- Markstativ
- Servicebil, km og kjøring utover 20 kilometer
- Timerate for arbeid utover standard montering
- Tillegg for boring i leca/mur/tegl eller tykk, vanskelig, hard mur som fører til merarbeid.
- Kjerneboring avhengig av veggens beskaffenhet og tykkelse, eventuelt faktureres faktiske kostnader ved bruk innleid av firma.